

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PROSEDUR PENDAFTARAN & ONBOARDING PELANGGAN BARU

Nomor Dokumen	GMT-SOP-REG-2026-001	Tanggal Efektif	23 September 2026
Status Dokumen	RESMI / PRODUKSI (Rev 1.0)	Klasifikasi	Operasional Pelayanan & Lapangan
Otoritas Pengesahan	Aan Rizal S.Kom (Direktur Utama / Owner)	Penanggung Jawab	Nando Azkia Putra S.Kom (Kepala NOC)
Alamat Kantor	Depan kantor Wali, Jalan Pulutan, Koto Tuo, Kec. Harau, Kab. Lima Puluh Kota, Sumbar 26271		

1. ALUR KERJA 8 TAHAPAN PENDAFTARAN (ONBOARDING WORKFLOW)

1 Akses Portal & Pengecekan Geolocation Radius ODP

[Pelanggan / Sales](#)

- Calon pelanggan membuka portal resmi di <https://portal.gogiga.net.id> atau didampingi Sales (**Fajar Malem Sitepu** / ? ref=FAJAR-PYK).
- Menekan tombol "**Gunakan Lokasi Saya**" atau menggeser pin penanda lokasi tepat di atas atap rumah.
- Backend secara otomatis menghitung jarak lurus ke tiang Optical Distribution Point (ODP) terdekat (Haversine Formula):
 - Jarak ≤ 250 Meter**: Status *LOKASI TERCOVER* (Hijau). Langsung memilih paket.
 - Jarak > 250 Meter**: Status *SURVEI KHUSUS* (Oranye). Dialihkan ke antrean PENDING_SURVEY_OVERDISTANCE untuk perencanaan tiang sisip/BoQ swadaya.

2 Pemilihan Paket Layanan Internet

[Pelanggan](#)

- GOGIGA HOME 30** : 30 Mbps Simetris 1:1, Tanpa FUP, Rp 175.000 / bulan.
- GOGIGA HOME 50** : 50 Mbps Simetris 1:1, Tanpa FUP, Rp 225.000 / bulan.
- GOGIGA HOME 100**: 100 Mbps Simetris 1:1, Tanpa FUP, Rp 325.000 / bulan.
- CUSTOM ENTERPRISE**: Dedicated Bandwidth simetris, opsi IP Publik Statis, SLA 99.5% untuk korporat/instansi.

3 Pengisian Data Identitas & Verifikasi Anti-Duplikasi (KYC)

[Pelanggan / Sales](#)

- Input Nama Lengkap (sesuai KTP), No WhatsApp aktif, Email, dan Alamat Pemasangan lengkap.
- Input NIK KTP (16 digit angka valid) & NPWP (opsional). Sistem otomatis mencegah duplikasi NIK & No HP.
- Unggah foto fisik e-KTP dan foto fasad tampak depan rumah/bangunan pemasangan.
- Kolom kontak PIC di lokasi (jika pemohon berbeda dengan penghuni rumah saat jam kerja teknisi tiba).

4 Tanda Tangan Kontrak Digital (e-Sign) & Nomor Registrasi

[Pelanggan](#)

- Pelanggan menelaah ringkasan syarat & ketentuan berlangganan.
- Membubuhkan tanda tangan digital pada kotak canvas e-Signature di layar HP atau komputer.
- Menekan tombol "**AJUKAN PEMASANGAN BARU**".
- Sistem menerbitkan **Nomor Registrasi Resmi** format REG-YYYYMM-XXXX.

5 Verifikasi NOC & Penerbitan SPK Teknisi

NOC (Nando Azkia Putra S.Kom)

- Kepala NOC login di <https://noc-fo.gogiga.net.id> menggunakan akun nando_noc.
- Memvalidasi keabsahan data KTP, titik koordinat, dan ketersediaan port ODP (≤ 8 port per box ODP).
- Menunjuk teknisi pelaksana: **Nando, Ricci, Zikka, atau Egi**.
- Menetapkan tanggal dan sesi jam instalasi serta instruksi rute tarikan FO.
- Status pendaftaran berubah menjadi **INSTALLATION_SCHEDULED**.

6 Eksekusi Instalasi Dropcore & Uji Redaman OPM

Teknisi Lapangan

- Teknisi mengakses rincian SPK di smartphone via <https://teknisi.gogiga.net.id>.
- Penarikan kabel dropcore fiber optik 1-Core G.657A tahan lekukan (maksimal panjang 250 meter).
- Ketinggian lintasan melintasi jalan raya minimal 5,5 meter dengan klem S-Clamp dan drip loop anti-air.
- Splicing ujung kabel pada adapter ODP dan roset dalam ruangan rumah pelanggan.
- **Standar Pengukuran OPM Wajib:**
 - Rentang Standar Layak: **-16.0 dBm s/d -24.0 dBm** (Ideal: **-18.0 s/d -20.0 dBm**).
 - Kritis / Dilarang Aktivasi: **> -25.0 dBm** (Wajib re-splice / potong sambung ulang!).
- Konfigurasi modem ONT Dual Band, nama SSID & password Wi-Fi, dan uji speedtest minimal 90%.

7 Penyusunan BAST Digital & Serah Terima Layanan

Teknisi & Pelanggan

- Teknisi menginput SN ONT, MAC Address, nilai redaman dBm terukur, dan panjang kabel terpakai.
- Mengunggah foto bukti redaman OPM dan foto modem menyala hijau normal (PON stabil).
- Pelanggan menguji koneksi dan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) digital di HP teknisi.
- Teknisi menekan tombol **"SUBMIT BAST & AKTIFKAN LAYANAN"**.

8 Aktivasi Sistem, Core Billing, & Komisi Sales

Sistem Otomatis

- Status pendaftaran otomatis berubah menjadi **ACTIVE** di seluruh database.
- Port ODP terpakai (used_ports) bertambah +1 secara otomatis.
- Data disinkronkan ke sistem penagihan (GigaBill) untuk cetak invoice bulanan.
- Komisi sales (**Fajar Malem Sitepu** / FAJAR-PYK Rp 50.000 / pelanggan retail) otomatis tercatat di dashboard Sales.
- Pelanggan menerima pesan WhatsApp resmi ucapan selamat datang & panduan pembayaran.

2. STANDAR TARGET WAKTU LAYANAN (SLA ONBOARDING)

Tahapan Aktivitas	Penanggung Jawab	Target SLA	Keterangan
Verifikasi Data KYC & ODP	Nando Azkia Putra S.Kom (Kepala NOC)	≤ 2 Jam	Cek validitas KTP & kapasitas port
Penerbitan Jadwal & SPK	Nando Azkia Putra S.Kom (Kepala NOC)	≤ 4 Jam	Menugaskan teknisi Nando/Ricci/Zikka/Egi
Pemasangan Fisik Lapangan	Teknisi Lapangan	1,5 - 2,5 Jam	Penarikan kabel, splicing, & ukur OPM
Total Waktu Onboarding	Tim Terpadu GOGIGANET	$\leq 1 \times 24$ Jam	Dari pendaftaran hingga internet aktif

3. LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN

Dibuat & Diajukan Oleh:

Ditinjau & Disetujui Oleh:

Disahkan Secara Resmi:

Fajar Malem Sitepu

Account Executive & Sales

Nando Azkia Putra S.Kom

Kepala NOC & Core FO

Aan Rizal S.Kom

Direktur Utama / Owner